

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
pomieszczenia remontowane

nr	funkcja / przeznaczenie	pow./m2	rodzaj posadzki
1	POM. PORZĄDKOWE	3,07	plytki gres
2	POKÓJ SOCJALNY	7,84	wykładzina PCV
3a	WC męski	5,66	plytki gres
3b	WC damski/niep.	3,78	plytki gres
3c	KORYTARZ 2,89		plytki gres
4	POKÓJ BIUROWY - SALA KLUBOWA		wykładzina PCV
5	POKÓJ BIUROWY		wykładzina PCV
6	POKÓJ BIUROWY		wykładzina PCV
7	POKÓJ BIUROWY		wykładzina PCV
8	POKÓJ BIUROWY		wykładzina PCV
	razem	127,18	

kommunikacja

9	PRZEDSIONEK32		plytki gres-istn.
10	KORYTARZ 27,55		plytki gres-istn.
11	PRZEDSIONEK	4,27	plytki gres-istn.


GNIAZDO WTYKOWE 1FAZ+0 PT.
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH WYKONANA PRZEWODEM YDYp 3x2.5mm²
INSTALACJA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA
GNIAZDO POD ZAMYWARKĘ EL. NA WYS. 0.4m OD POSADZKI
GNIAZDA NAD MEBLAMI KUCHENNYMI NA WYS. 1.1-1.2m OD POSADZKI
GNIAZDA W ŁAZIENKACH BRYZGOSZCZELNE NA WYS. 1.4m OD POSADZKI
POZOSTAŁE GNIAZDA ZAMONTOWAĆ NA WYS. 0.2-0.3m OD POSADZKI

- PEL

ZESTAW GNIAZD 2XGN.KOMPUTEROWE + 2XGN.OGÓLNE (1FAZ+0 PT.) + 2XGN. RJ45
- RTV/SAT

GNIAZD RTV KOŃCOWE MONTOWANE NA ŚCIANIE W PUSZKACH ELEKTRYCZNYCH Z RAMKA
- SD

PUNKT DYSTRYBUCYJNY SIECI STRUKTURALNEJ



RPROJEKT ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZYLEGŁEGO TERENU
(dot. dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych)

projekt ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SANITARIATÓW na PARTERZE BUDYNKU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ (kat. XII)		
	NA POTRZEBY OŚRODKA WSPARCIA pod nazwą KLUB "SENIOR+."		
	adres inwestycji	dz. nr 894/2 i 894/3, obr. Płanów Górna, UL.PASTOWSKA 29 PŁANÓW GÓRNA	data
	inwestor	GMINA PŁANÓW GÓRNA, ul. PASTOWSKA 69, 58-240 PŁANÓW GÓRNA	01.07.2017
wykonawca	rysunek	INSTALACJA GNIAZD RJ 45	
	tytuł	ELEKTRYCZNA	
	projektant	mgr inż. Krzysztof Zawadzki	173/DOŚ/13
	sprawdził	mgr inż. Andrzej Zawadzki	17/97
ul. Półkowa 42/1, 51-616 Wrocław			E3