

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PARTER

L.P.	Nazwa	Wykończenie	Wys. pom. [cm]	Pow. [m²]
01	WIATROŁAP	płytki gresowe	300	6.65
02	SZATNIA – WÓZKOWNIA	płytki gresowe	300	26.34
03	BIURO DYREKTORA	panele drewnopodobne	300	17.84
04	KOMUNIKACJA	wykładzina PCV homogeniczna	300	103.05
05	KSIĘGOWOŚĆ / INTENDENT	panele drewnopodobne	300	14.50
06	POKÓJ PIELĘGNIARKI	wykładzina PCV homogeniczna	300	14.57
07	W.C. dla NPS	wykładzina PCV homogeniczna	300	5.26
08	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	płytki gresowe	300	3.44
09	HYDROFOR	płytki gresowe	300	4.83
10	KOTŁOWNIA	płytki gresowe	300	16.01
11	WIATROŁAP	płytki gresowe	300	3.93
12	KOMUNIKACJA	wykładzina PCV homogeniczna	300	6.74
13	OBRÓBKA JAJ I WARZYW	wykładzina PCV homogeniczna	300	8.69
14	MAGAZYN Z URZĄDZENIAMI CHŁODNICZYMI	wykładzina PCV homogeniczna	300	7.22
15	KOMUNIKACJA	wykładzina PCV homogeniczna	300	7.19
16	POM. SOCJALNE	wykładzina PCV homogeniczna	300	7.34
17	UMYWALNIA	wykładzina PCV homogeniczna	300	4.19
18	W.C.	wykładzina PCV homogeniczna	300	1.47
19	MAGAZYN	wykładzina PCV homogeniczna	300	5.60
20	KUCHNIA	wykładzina PCV homogeniczna	300	34.39
21	ZMYWALNIA	wykładzina PCV homogeniczna	300	10.02
22	WYDAWKA	wykładzina PCV homogeniczna	300	10.14
23	WIATROŁAP	płytki gresowe	300	4.99
24	ROZDZIELNIA GŁÓWNA IE	płytki gresowe	300	4.99
25	POM. GOSPODARCZE	płytki gresowe	300	4.99
26	KOMUNIKACJA	wykładzina PCV homogeniczna	300	5.68
27	POM. GOSP. / MAGAZYN	płytki gresowe	300	5.62
28	WIATROŁAP	płytki gresowe	300	3.12
29	UMYWALNIA	wykładzina PCV heterogeniczna	300	6.58
30	W.C.	wykładzina PCV heterogeniczna	300	1.47
31	POM. SOCJALNE	wykładzina PCV heterogeniczna	300	17.21
32	PRALNIA	wykładzina PCV heterogeniczna	300	13.90
33	POŚCIEL BRUDNA	wykładzina PCV heterogeniczna	300	4.91
34	POM GOSPODARCZE	wykładzina PCV homogeniczna	300	1.60
35	POŚCIEL CZYSTA	wykładzina PCV heterogeniczna	300	8.01
36	SALA BAWIALNO-JADALNA I DO LEŻAKOWANIA DLA 10 DZIECI	wykładzina PCV heterogeniczna	300	49.49
37	ŁAZIENKA	wykładzina PCV homogeniczna	300	13.66
38	POM. MYCIA NOCNIKÓW	wykładzina PCV heterogeniczna	300	3.43
39	SALA BAWIALNO-JADALNA I DO LEŻAKOWANIA DLA 15 DZIECI	wykładzina PCV heterogeniczna	300	58.11
40	POM. MYCIA NOCNIKÓW	wykładzina PCV homogeniczna	300	3.44
41	ŁAZIENKA	wykładzina PCV homogeniczna	300	13.70
42	SALA BAWIALNO-JADALNA I DO LEŻAKOWANIA DLA 15 DZIECI	wykładzina PCV heterogeniczna	300	53.89
43	SERWER	wykładzina PCV antystatyczna	300	3.00
				601.19

LEGENDA

OZNACZENIE	OPIS
	– projektowane – ściany z bloczków z betonu komórkowego – gr. 36,5 cm (ściany konstrukcyjne zewnętrzne), docieplone wełną mineralną gr. 5,0 cm
	– projektowane – ścianki z bloczków z betonu komórkowego – gr. 24,0 cm (wewnętrzne konstrukcyjne) i 11,5 cm (ścianki działowe)
12x17cm 12x17cm	– projektowane przewody wentylacyjne
	– otwory wentylacyjne w drzwiach do pomieszczeń sanitarnych, o pow. min. 220 cm²
N.O.	– nawiewtrzaki ręcznie sterowane (przepływy powietrza 7-28 m³/h), tłumienie akustyczne min. 35 dB
	– projektowane wejścia do budynku

Uwaga.
1. W hydroforni zastosować kratkę wentylacyjną pecznieją Ei 60.
2. Wydzielenie hydroforni oraz rozdzielni głównej IE – ściany i stropy w klasie REI 60.
3. Brodziki w łazienkach zamontować na wykonanej wcześniej podmurówce o wysokości 50 cm, od poziomu posadzki.

Biuro Realizacji Inwestycji
inż. Sławomir Sobolak w spółce
ul. Płk. Zwycięstwa 8/1
58-330 Jedlina-Zdrój

Projektant:	mgr inż. arch. Agnieszka Kwaśniak	UAN.V-7324/6/3/80/92	Data: 24.04.2020
Projektant sprawdz.:	Mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57/Ww/72	Stadium: PW
Temat:	Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej		Skala: 1:100
Adres:	58-240 PIŁAWA GÓRNA, Dz. nr 316/2; 317/1; 317/2; 289; 304; obręb nr 004 KOPANICA		
Inwestor:	Gmina Piława Górna ul. Piastowska 69, 58-240 PIŁAWA GÓRNA		Nr rys.: 1
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU		

Zabrania się kopiowania opracowania w całości i części oraz wykorzystywania do celów innych niż określone w umowie z autorem opracowania, bez pisemnej zgody firmy projektowej.