


KŁAD CZĘŚCI ŚCIANY W KORYTARZU



Ostateczny dobór kolorystyki należy uzgodnić z zamawiającym i użytkownikiem obiektu w trakcie realizacji robót.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW NA POSADZKI I ŚCIANY					
L.P.	Nazwa	Wykończenie			
		podłoga		ściany	
		wzór	parametry techniczne	wzór	parametry techniczne
01 02 28	WIATROŁAP SZATNIA-WÓZKOWNIA WIATROŁAP		plytki gresowe LIGHT GREY 33,3 x 33,3 cm		farba lateksowa małowa - kolor biały
03 05	BIURO DYREKTORA KSIĘGOWOŚĆ/INTENDENT		Panel winylowy 200 x 1220 mm - 4. stronne Fazowanie Kolor: Elm GREGG, heterogeniczne Ochrona powierzchni - PUR Reinforced Grubość całkowita: 2,50 mm Grubość warstwy użytkowej: 0,55 mm Odporność na nogi mebli: brak uszkodzeń Oddziaływanie kółek krzesel: brak uszkodzeń Wpływanie rozkładów: 0,05 mm Odporność chemiczna: not affected Ogrzewanie podłogowe: Tak (maximum 27°C) Zawieszenie pod wpływem światła: 2 mm Trwałość kolorów - light: ≥ 6 Stabilność wymiarów: 0,10 %		farba lateksowa małowa - kolor biały
04	KOMUNIKACJA		wykładzina PCV homogeniczna kolor bordowy - cokół i bordiura		Wykładzina winylowa - gold Wykładzina winylowa - dark beige Wykładzina winylowa - light beige
			wykładzina PCV homogeniczna kolor jasny żółty		farba lateksowa małowa - kolor RAL 1015 powyżej lamperii
06	POKÓJ PIELEŃIARKI		wykładzina PCV homogeniczna kolor jasny niebieski		farba lateksowa małowa - kolor biały
07 16 17 18 29 30 40 41	W.C. DLA NPS POM. SOCJALNE UMYWALNIA W.C. UMYWALNIA W.C. POM. MYCIA NOCNIKÓW ŁAZIENKA		wykładzina homogeniczna kolor: 3476 744		wykładzina heterogeniczna kolor: 3942 027
08 09 10	POM. PORZĄDKOWE HYDROFOR KOTŁOWNIA		Płytki ścienna-podłogowe, kolor szary Wymiary: 30 x 30 cm Powierzchnia: Gładka, Małowa Grubość: 1,2 mm Antypoślizgowość: R10 Odporność na ścieranie: 175 Technologia: Gres techniczny Minimalna szerokość fugi: od 3mm do 6mm Cechy dodatkowe: Mrozoodporność		plytki białe małowe format 20x20 cm spoina - szara
11 23 24 25 27	WIATROŁAP WIATROŁAP ROZDZIELNIA GŁÓWNA IE POM. GOSPODARCZE POM. GOSPODARCZE		Płytki ścienna-podłogowe Kolor: sol-pieprz Wymiary: 30 x 30 cm Powierzchnia: Gładka, Małowa Grubość: 1,2 mm Antypoślizgowość: R10 Odporność na ścieranie: 175 Technologia: Gres techniczny Minimalna szerokość fugi: od 3mm do 6mm Cechy dodatkowe: Mrozoodporność		farba lateksowa małowa - kolor biały
12 13 14 15 19 20 21 22 26 34	KOMUNIKACJA OBRÓBK JAJ I WARZYW MAGAZYN KOMUNIKACJA MAGAZYN KUCHNIA ZMYWALNIA WYDAWKA KOMUNIKACJA SCHÓWEK PORZĄDKOWY		wykładzina homogeniczna kolor: 3476 770		wykładzina heterogeniczna - kolor 497 (lamperia)
31	POM. SOCJALNE		wykładzina homogeniczna kolor: 3040 460		farba lateksowa małowa - kolor biały
32 33 35	POŚCIEL BRUDNA PRALNIA POŚCIEL CZYSTA		wykładzina homogeniczna kolor: 3040 408		farba lateksowa małowa - kolor biały
36 39 42	SALA ZABAW SALA ZABAW SALA ZABAW		wykładzina heterogeniczna kolor: OAK LIGHT NATURAL		wykładzina heterogeniczna - kolor 3942 038 - lamperia
37 38	ŁAZIENKA POM. MYCIA NOCNIKÓW		wykładzina homogeniczna kolor: 3476 379		wykładzina homogeniczna kolor: 3942 057
43	SERWER		wykładzina rozpraszająca kolor: dark grey		farba lateksowa małowa - kolor biały

		Biuro Realizacji Inwestycji inż. Sławomir Sobusiak w spółce ul. Plac Zwycięstwa 6/1 58-330 Jedlina-Zdrój	
Projektant:	mgr inż. arch. Agnieszka Kwaśniak	U.A.N.V-7324/6/3/80/92	Data: 24.04.2020
Projektant sprawdz:	Mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57/Ww/72	Stadium: PW
Temat:	Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej		
Adres:	58-240 PIŁAWA GÓRNA, Dz. nr 316/2; 317/1; 317/2; 289; 304; obręb nr 004 KOPANICA,		
Investor:	Gmina Piława Górna ul. Piastowska 69, 58-240 PIŁAWA GÓRNA		
Tytuł rys:	ARANŻACJA POSADZEK		
Nr rys.: 1A		Skala: 1:100	
Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Ryzykuję niepełną lub nieaktualną informację o stanie faktycznym, bez pisemnej zgody firmy projektowej.			